

COMMERCIO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE EDILE E FORNITURE IN OPERA

8 PAVIMENTAZIONI IN LEGNO PER ESTERNI

149 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il materiale per pavimentazione in legno per esterno è contrattato a superficie a metri quadri, sia in opera sia in provvista.

150 - IMBALLAGGIO

Gli elementi in legno per pavimentazioni per esterno sono consegnati in bancali listellati e ben regettati.

151 - CONSEGNA DEL MATERIALE

La consegna è franco venditore. Se è prevista la fornitura e la posa in opera, la consegna del materiale è eseguita nel cantiere del committente, che ne assume la custodia e la responsabilità di stoccaggio.

152 - CLASSI DI ASPETTO, TOLLERANZE DIMENSIONALI, UMIDITÀ, DEFORMAZIONI AMMESSE E POSA IN OPERA

Per la posa in opera, per le classi di aspetto delle specie legnose, per l'umidità alla prima consegna, per le tolleranze dimensionali, per le deformazioni ammesse e per le caratteristiche tecnico prestazionali si fa riferimento alle specifiche norme UNI in materia in relazione alla tipologia degli elementi di legno e alle modalità e geometrie di posa.

153 - MISURAZIONE

Le pavimentazioni in legno per esterno sono misurate considerando i perimetri effettivi della pavimentazione in legno. Eventuali parti vuote non pavimentate inferiori a 0,50 m² sono considerate come superficie effettiva.

154 - PREZZO

Il prezzo comprende gli elementi in legno imballati e non sfusi, franco venditore.

In caso di fornitura e posa in opera, il prezzo della pavimentazione comprende tutti gli elementi e le attrezzature occorrenti alla realizzazione dell'opera, compresi eventuali sfridi. Le scorte sono quantificate a parte come mera fornitura.

155 - VERIFICA FINALE E VALUTAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE

La verifica finale e la valutazione della pavimentazione in legno per esterno, eseguite con il committente, sono effettuate entro sette giorni dalla data di ultimazione della posa secondo i criteri e le metodologie indicate di seguito:

- l'esame visivo si effettua stando in posizione eretta e osservando la pavimentazione in posizione naturale dal punto di accesso principale della pavimentazione con la luce solare alle spalle o lateralmente, mai frontalmente;
- l'esame visivo non si effettua mai nelle quattro ore successive all'alba e nelle quattro ore precedenti il tramonto;
- per la valutazione o la localizzazione di difettosità presenti sulla superficie della pavimentazione si fa riferimento alle specifiche norme UNI.

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento:

- a) esame del comitato tecnico: 2018
- b) approvazione definitiva da parte della Commissione usi: 29 maggio 2018
- c) approvazione della Giunta: delibera n. 211 del 3 dicembre 2018