

CAMERA DI COMMERCIO
Milano MonzaBrianza Lodi

COMMERCIO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE EDILE E FORNITURE IN
OPERA

PAVIMENTAZIONI IN LEGNO PER INTERNI

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Testo in vigore, adottato con delibera di Giunta della Camera di Commercio del 24 novembre 2008.

Approvazione del testo da parte della Commissione Provinciale Usi di Milano: 12 settembre 2017.

Approvazione del testo da parte della Giunta Camerale della Camera di Milano MonzaBrianza Lodi: delibera n. 69 del 21 dicembre 2017

SOMMARIO

Oggetto del contratto.....	Art. 132
Imballaggio	Art. 133
Consegna del materiale	Art. 134
Classi di aspetto, tolleranze dimensionali, umidità, deformazioni ammesse.....	Art. 135
Posa in opera	Art. 136
Misurazione	Art. 137
Prezzo.....	Art. 138
Verifica finale	Art. 139

Art. 132 - Oggetto del contratto

Il materiale per pavimentazione di legno è contrattato a superficie, sia in opera sia in provvista.

Art. 133 – Imballaggio

Gli elementi di legno per pavimentazione sono consegnati con imballo costituito da film termoplastico in caso di elementi massicci da finire in opera e da cartone più film termoplastico in caso di elementi prefiniti.

Art. 134 - Consegna del materiale

In caso di vendita di solo materiale per pavimentazioni in luogo, la consegna è franco venditore. Se è convenuta anche la posa in opera, la consegna del materiale è eseguita nel cantiere del committente, il quale ne assume la custodia.

Art. 135 – Classi di aspetto, tolleranze dimensionali, umidità, deformazioni ammesse

Per formati, dimensioni, classi d'aspetto, umidità alla prima consegna e caratteristiche tecnico-prestazionali si fa riferimento alle specifiche norme UNI.

Per le classi di aspetto delle specie legnose, identificate con i simboli O, Δ e □, l'umidità alla prima consegna, le tolleranze dimensionali e le deformazioni ammesse si fa riferimento alle specifiche norme UNI in relazione alla tipologia degli elementi di legno:

- per elementi di legno massiccio con incastri femmina e/o maschio;
- per elementi di legno massiccio senza incastro;
- per elementi di legno massiccio con sistema di assemblaggio;
- per parquet mosaico;
- per elementi multistrato con incastro;
- per tavole individuali e pre-assemblate di legno massiccio di latifoglie;
- per tavole di legno massiccio di conifere;
- per parquet di legno massiccio, con lamelle posate di testa, di fianco e a cassero regolare

Gli elementi di legno sono forniti con marcatura CE.

Art. 136 - Posa in opera

La posa in opera delle pavimentazioni di legno è eseguita in locali asciutti, muniti di serramenti esterni con relative vetrazioni, con temperatura dei locali maggiore o uguale a 15°C e umidità ambientale compresa tra 45% e 60%.

La posa della pavimentazione di legno avviene generalmente mediante incollaggio o sistema flottante.

Nel caso di posa mediante incollaggio, il piano di posa, se costituito da un massetto cementizio o a base di leganti speciali oppure da un massetto premiscelato a base di solfato di calcio (anidrite), deve presentare caratteristiche di stagionatura, assenza di fessurazioni, quota, planarità, spessore, compattezza in tutto lo spessore, resistenza meccanica alle sollecitazioni parallele al piano di posa, resistenza alla scalfittura, umidità, pulizia (secondo quanto previsto dalle norme UNI).

La posa in opera avviene in condizioni di massetto asciutto, quindi con umidità minore o uguale a 2% per massetti cementizi o a base di leganti speciali e umidità minore o uguale a 0,5 % per massetti premiscelati a base di anidrite.

In caso di impianto di riscaldamento/raffrescamento a pavimento, la posa in opera della pavimentazione di legno avviene solo dopo aver eseguito il ciclo di accensione progressiva dell'impianto (shock termico) in modalità riscaldamento con umidità del massetto, a fine ciclo, minore o uguale a 1,7% per massetti cementizi o a base di leganti speciali e umidità minore o uguale a 0,2 % per massetti premiscelati a base di anidrite.

Nel caso di posa mediante sistema flottante, si presta attenzione alla planarità del sottofondo.

Art. 137 – Misurazione

Le misurazioni delle pavimentazioni in legno posate in opera, tengono conto della superficie netta del locale pavimentato, ossia da parete a parete compreso nicchie, rientranze, sottodavanzali, escluso sfridi, scarti e/o scorte.

Art. 138 – Prezzo

Il prezzo della pavimentazione, pattuito in sede contrattuale, comprende gli elementi di legno in caso di sola fornitura; in caso di fornitura e posa in opera il prezzo della pavimentazione comprende gli elementi di legno, i materiali/prodotti complementari, le eventuali opere accessorie e la stessa posa in opera.

Art. 139 – Verifica finale

La verifica finale (collaudo) e la valutazione della pavimentazione, è eseguita alla presenza del committente e del posatore, entro sette giorni dalla data di ultimazione della posa.

L'esame visivo della pavimentazione posata si effettua osservando la pavimentazione in posizione eretta con luce naturale diffusa alle spalle dell'osservatore (in assenza di luce naturale diffusa è possibile utilizzare luce artificiale purché diffusa).

Ai fini della valutazione o della localizzazione di difettosità presenti sulla superficie della pavimentazione non possono essere in nessun caso utilizzate sorgenti di luce artificiale indirizzate direttamente sulla pavimentazione.

